

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Procedura negoziata: ristrutturazione parziale del lastrico solare, coordinamento della sicurezza, demolizione e smaltimento di apparecchiature

COMMITTENTE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.Aleandri

Latina, 20/06/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 00	Il CME è stato redatto applicando i prezzi ufficiali del tariffario DEI (Isem2021). Per le voci non disponibili in elenco i prezzi sono stati integrati con prezzi desunti dal Tariffario Reg Lazio 2020 con una maggiorazione di prezzo del 30% come previsto nella stessa tariffa (Per gli appalti aventi carattere di manutenzione ordinaria, attinenti al mantenimento del bene, attraverso opere di riparazione dell'esistente, i prezzi riportati in tariffa sono soggetti ad un aumento del 30%). Per il capitolo impianti le voci inserite sono state calcolate come NP desunti da prezzi di mercato derivanti da specifiche analisi. euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A01	Puntello metallico, altezza 3,60 m: a croce euro (diciannove/62)	cadauno	19,62
Nr. 3 A02	idem c.s. ...m: a piastra euro (diciotto/79)	cadauno	18,79
(DEI_A1301 2b)	Cavalletto doppio regolabile a gambe fisse, altezza regolabile 100 ÷ 170 cm, larghezza 100 cm euro (trentauno/37)	cadauno	31,37
Nr. 4 A03	Convogliatore per macerie: scivolo, Ø superiore 50 cm, inferiore 40 cm, altezza 110 cm euro (quarantquattro/16)	cadauno	44,16
(DEI_A1301 3)			
Nr. 5 A04	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% euro (trentasette/25)	h	37,25
(DEI_A1301 4a)			
Nr. 6 A05	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze fino a 3,6 m euro (settantauno/72)	cadauno	71,72
(DEI_M0100 2b)			
Nr. 7 A06	Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni forati: della sezione fino a 100 cmq euro (quattordici/27)	m	14,27
(DEI_A1503 0a)			
Nr. 8 B01	Demolizione di rivestimento in ceramica euro (sette/52)	m2	7,52
(DEI_A2503 9a)			
Nr. 9 B02	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (quattro/35)	m2	4,35
(DEI_A2506 3)			
Nr. 10 B03	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico euro (centosettanta/80)	m3	170,80
(DEI_A2505 5)			
Nr. 11 B04	Rimozione di caldaia pressurizzata, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000 ÷ 81.000 W euro (duecentoottantatre/99)	cadauno	283,99
(DEI_A2506 0)			
Nr. 12 B05	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso: per controsoffitti in lastre di gesso e cartongesso euro (nove/32)	m2	9,32
(RL_A.3.2.20 .a)			
Nr. 13 B06	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni singolo apparecchio sanitario rimosso) euro (tredici/43)	cadauno	13,43
(DEI_A2507 8b)			
Nr. 14 B07	idem c.s. ...deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino euro (ventitre/50)	cadauno	23,50
(RL_A.3.2.16 .a)			
Nr. 15 B08	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m euro (trentasette/27)	m3	37,27
(RL_A.3.2.16 .c)			
Nr. 16 B09	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (trentaquattro/53)	m3	34,53
(DEI_A2513 3)			
Nr. 17 B10	Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica euro (quarantaotto/99)	m3	48,99
(DEI_A2513 5b)			
Nr. 18 B11	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) euro (diciotto/00)	t	18,00
(DEI_A2513 0)			
Nr. 19			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B12 (DEI_A2513 6a) Nr. 20	Le demolizioni/rimozioni ed il relativo conferimento rifiuti è stato conteggiato nel capitolo B euro (zero/00)		0,00
C00 Nr. 21 C01 (DEI_A6504 5b)	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggeriti in pasta di cui alla norma UNI EN 771-1 compreso ogni onere necessario a fornire l'opera a perfetta regola d'arte, con blocchi 25 x 25 cm, aventi giacitura dei fori orizzontale e percentuale di foratura pari al 60 ÷ 70%, per murature di tamponamento, contropareti e divisori, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: spessore 15 cm euro (cinquantacinque/07)	m2	55,07
Nr. 22 C02 (DEI_A7502 8)	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato euro (sedici/69)	m2	16,69
Nr. 23 C03 (DEI_B4524 7a)	Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non superiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature e grappe: travertino euro (centoquaranta/34)	m2	140,34
Nr. 24 C04 (DEI_B2504 5)	Massetto delle pendenze per coperture piane realizzato con impasto di cemento 32.5 e sabbia di cava, ottenuto con kg 300 di cemento tipo 32.5 per mc 1,0 di sabbia ed interposta rete sintetica, per una resistenza a compressione minima di 150 kg/cmq, compresa la formazione di poste e fasce per pendenza variabile tra 1% e 2%, e spessore minimo di 4 cm euro (duecentosettantasei/56)	m3	276,56
Nr. 25 C05 (DEI_A3506 3)	Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualità B450C, prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelaborata e pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, distanziatori, ecc., Ø tondino 5 ÷ 12 mm euro (due/23)	Kg	2,23
Nr. 26 C06a (DEI_B2504 7d)	Giunto di dilatazione impermeabile applicato previo inserimento di giunto di fondo in sabbia asciutta o in polietilene espanso estruso: eseguito con sigillante bicomponente elastomerico a base di resine poliuretaniche modificate e catrame, per giunti orizzontali ad alta resistenza chimica euro (zero/63)	cm3	0,63
Nr. 27 C06b (DEI_25134b)	Profilo in gomma idroespandente esente da bentonite per giunti di lavoro impermeabili, posto in opera con collante, delle seguenti sezioni: 20 x 15 mm euro (trenta/12)	m	30,12
Nr. 28 C07a (DEI_B2510 3a)	Impermeabilizzazione su supporto cementizio, mediante membrana continua liquida elasto-bituminosa in fase solvente da applicare su supporti asciutti, conforme EN 1504-2 con resistenza alla fessurazione classe A5 (-5 °C), avente le seguenti caratteristiche: resistenza alla trazione 0,5 N/mm², allungamento a rottura 3.360%, flessibilità a freddo -50 °C, applicata a rullo, pennello o airless, risvoltata in prossimità dei raccordi orizzontali o verticali di almeno 10 cm: in due mani, per uno spessore totale non inferiore ad 1 mm euro (venticinque/22)	m2	25,22
Nr. 29 C07b (DEI_B2510 3b)	idem c.s. ...10 cm: sovrapprezzo per armatura di rinforzo effettuata con tessuto in fibra di poliestere in filo continuo del peso di 100 g/mq, applicato a fresco sul primo strato dell'impermeabilizzante euro (cinque/08)	m2	5,08
Nr. 30 C08 (DEI_B4525 0)	Manutenzione di soglie e copertine in marmo mediante pulizia della superficie a vista e del gocciolatoio con l'ausilio di appositi strumenti manuali e/o elettrici, stuccatura e livellatura a spatola dei giunti e delle imperfezioni con resina poliestere in pasta e carteggiatura finale euro (ventisei/93)	m	26,93
Nr. 31 C09 (DEI_B2514 7a)	Bocchettone in gomma EPDM da posizionare in presenza di impermeabilizzazioni bituminose, sifonato a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, completo di cupola per la sifonatura e griglia parafoglia, in opera su foro pulito e liscio: Ø 80 mm euro (trentacinque/24)	cadauno	35,24
Nr. 32 D00	Le demolizioni/rimozioni ed il relativo conferimento rifiuti è stato conteggiato nel capitolo B euro (zero/00)		0,00
Nr. 33 D01 (DEI_B4500 6)	Piano di posa di pavimenti sottili (linoneum, gomma, etc.) con malta di cemento 32.5, dello spessore di 3 cm, dato in opera battuto, livellato e lisciato perfettamente euro (diciassette/20)	m2	17,20
Nr. 34 D02 (DEI_B4500 7)	Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta autolivellante dello spessore di 1,5 mm euro (sette/54)	m2	7,54
Nr. 35 D03 (DEI_B4510 3d))	Pavimento di linoleum, composto da lino ossidato e polimerizzato, polvere di legno, pigmenti inalterabili e resine naturali calandrati su supporto di tela juta, superficie protetta con adeguato trattamento; per ambienti a traffico intenso secondo norma UNI EN 685 classe 23-43 (centri commerciali, scuole, uffici, ospedali, industrie, ecc.), reazione al fuoco Euroclasse Cfl-s1, posto in opera mediante incollaggio con adesivi idonei previa preparazione del massetto di sottofondo con malta autolivellante, compreso tagli, sfridi e la pulitura: in teli, per i seguenti spessori: 4 mm euro (settantatre/33)	m2	73,33
Nr. 36 D04 (DEI_B4521	Rivestimento murale in gomma sintetica calandrata e vulcanizzata non riciclata, costituito da uno strato omogeneo in tinta unita, impronta residua secondo norma EN 433 <= 0,10 mm, reazione al fuoco euroclasse B-S2 d0, superficie goffrata, rovescio smerigliato per l'attacco adesivo, in rotoli, spessore 1,5 mm, posto in opera con idoneo collante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
0)	euro (sessantanove/28)	m2	69,28
Nr. 37 D05 (DEI_B4524 1c)	Zoccolino di gomma a superficie liscia, posto in opera con idoneo collante: altezza 100 mm, con raccordo per pavimenti in gomma, in barre da 4 m euro (dieci/72)	m	10,72
Nr. 38 D06a (NP_01)	Canaletta di scolo delle acque a pavimento munita di griglia superficiale euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 39 D06b (DEI_M0100 2b)	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% euro (trentasette/25)	h	37,25
Nr. 40 D07a (NP02)	Vascone lavatoio in acciaio inox professionale, su gambe quadre, larghezza 120 cm euro (quattrocentocinquanta/00)	cadauno	450,00
Nr. 41 D07b (DEI_M0100 2b)	Edile specializzato: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari al 28,70% euro (trentasette/25)	h	37,25
Nr. 42 D08 (NP03)	Installazione rubinetto idrico esterno in prossimità della portafinestra di accesso, compresa nuova linea, apertura e chiusura traccia euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 43 D09 (NP04)	Revisione impianto elettrico esistente compresa apertura e chiusura eventuali tracce murarie euro (cinquemila/00)	cadauno	5'000,00
Nr. 44 D10 (NP05)	Impianto di automatizzazione portafinestra accesso esterno sala euro (duemila/00)	cadauno	2'000,00
Nr. 45 D11 (DEI_A3502 4a)	Malta premiscelata conforme alla norma EN 998-2, per elevazione di pareti esterne ed interne: cementizia per muratura, classe M5 euro (centoquarantauno/93)	m3	141,93
Nr. 46 D12 (DEI_A7502 4)	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 conforme alla norma UNI EN 459-1 ed inerti, ad alta traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio, in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato euro (ventisette/85)	m2	27,85
Nr. 47 D13 (DEI_B6500 3)	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione euro (quindici/46)	m2	15,46
Nr. 48 D14 (DEI_B6500 5)	Fondo impregnante all'acqua a base di silicati, per interni e esterni, a base di una combinazione di legante e sol di silicato, trasparente, ad alta penetrazione, applicato in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo euro (due/69)	m2	2,69
Nr. 49 D15 (DEI_B6501 5b)	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida euro (otto/95)	m2	8,95
Nr. 50 E01 (NP06)	Realizzazione nuova tettoia esterna da installare in prossimità della portafinestra che consente l'accesso esterno alla sala necroscopica, in policarbonato, compresa struttura in acciaio di sostegno e basi di fondazione struttura sostegno, compresa gronda e pluviali raccolta acqua meteorica euro (settemila/00)	cadauno	7'000,00
Nr. 51 F01 (NP07)	Fornitura paranco elettrico con carrello elettrico, portata da 1000 a 5000 kg, guarnizioni dei freni senza amianto, fincorsa di sicurezza e limitatore a frizione contro i sovraccarichi, catena di sollevamento estremamente resistente, elettrozincata e di lunga durata. Lunghezza massima della catena 25 m, catena più lunga su richiesta. Disponibili separatamente: alimentazione 230 V trifase per paranco o per paranco con carrello. euro (seimila/00)	cadauno	6'000,00
Nr. 52 F02 (NP08)	Idonea struttura guidovia per scorrimento paranco da predisporre in prossimità della nuova tettoia da installare in adiacenza all'ingresso esterno alla sala necroscopica. euro (quattromila/00)	cadauno	4'000,00
Nr. 53 G01 (DEI_03305h)	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 61,5 kW, potenza assorbita 16,27 kW, potenza termica 69 kW, potenza assorbita 14,06 kW, fino a 64 unità interne collegabili. euro (sedicimilatrecentotrentasei/67)	cadauno	16'336,67
Nr. 54 G02 (DEI_033026 b)	Unità di trattamento dell'aria di rinnovo, per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile, composta da kit per produzione e accumulo acqua a bassa temperatura, mediante scambiatore R410A/acqua, modulo idraulico comprensivo di pompa di ricircolo acqua, vaso di espansione, valvola a 3 vie, gruppo di riempimento automatico e valvola di sicurezza; batteria idronica caldo/freddo, in grado di garantire in condizioni nominali, una temperatura di immissione in ambiente regolabile a partire da 22 °C (in estate) e 20 °C (in		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	inverno), recuperatore di calore entalpico rotativo con efficienza fino a 70%; ventilatori centrifughi a girante libera plug fan controllati da inverter, filtri piani sintetici (classe G4) e filtri a tasche (classe F7); telaio portante con profili di alluminio a doppia camera di sezione 40 × 40 mm, pannellatura in doppia lamiera di spessore 42 mm, isolamento in poliuretano espanso (densità 40-50 kg/m3); già dotata di quadro elettrico per la regolazione; quadro elettrico di regolazione e controllo (sonde di temperatura da canale, sonda di temperatura/umidità da canale di ripresa, pressostati differenziali, attuatore delle serrande) in grado di dialogare con il sistema di supervisione, portata massima dell'unità di trattamento aria: pannellatura in doppia lamiera di spessore 42 mm, isolamento in poliuretano espanso (densità 40-50 kg/m3); quadro elettrico di regolazione e controllo (sonde di temperatura da canale, sonda di temperatura/umidità da canale di ripresa, pressostati differenziali, attuatore delle serrande) in grado di dialogare con il sistema di supervisione, portata massima dell'unità di trattamento aria: 4.000 mc/h euro (ventisettemiladuecentosessantasei/96)	cadauno	27'266,96
Nr. 55 G03 (DEI_033135 c)	Estrattore d'aria tipo cassonato a trasmissione realizzato con pannelli coibentati in lamiera zincata con profili in acciaio, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione montato su supporti antivibranti, motore elettrico con ventilazione aria esterna montato su supporti antivibranti in neoprene, portina d'ispezione, motore a doppia polarità (4 o 6 poli), delle seguenti caratteristiche: portata aria media 4.200 m3/h, Hst 470 Pa, potenza 0,55 kW euro (quattrocentonovanta/00)	cadauno	490,00
Nr. 56 G04 (NP09)	Revisione completa, messa in funzione e collaudo addolcitore esistente euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 57 H01 (TarPre_RL)	Lampada di illuminazione fissa di tipo a faretto stagna ad immersione temporanea, classe di protezione 7 potenza fino a W 300. Fornitura e posa in opera. euro (centosettantadue/61)	cadauno	172,61
Nr. 58 H02 (TarPre_RL)	Elmetto di protezione conforme alla norma UNI EN 397 in polietilene alta densità, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Con bordatura regolabile e fascia antisudore. Fornitura euro (nove/18)	cadauno	9,18
Nr. 59 H03 (TarPre_RL)	Scarpa conforme alla norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Fornitura Bassa. euro (quarantaquattro/22)	paio	44,22
Nr. 60 H04 (TarPre_RL)	Guanti contro le aggressioni chimiche conformi alla norma UNI EN 16523-1. Fornitura. euro (cinque/87)	paio	5,87
Nr. 61 H05 (TarPre_RL)	Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. euro (sedici/33)	cadauno	16,33
Nr. 62 H06 (TarPre_RL)	MISURE DI SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 La presente Tariffa viene integrata con le voci che possono essere considerate nella stima dei costi dovuti all'emergenza COVID-19 che il coordinatore per l'esecuzione deve valutare nell'integrazione al PSC necessaria in seguito all'applicazione da parte delle imprese del protocollo di cui all'allegato 13 del DPCM 17.05.20. Esso, infatti, prevede che "Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari". euro (zero/00)		0,00
Nr. 63 H07 (TarPre_RL)	VERIFICA DELLA TEMPERATURA corporea mediante termometro digitale o digitale ad infrarossi no contact con registrazione dell'operazione di controllo. Per ciascuna operazione di verifica. euro (zero/78)	cadauno	0,78
Nr. 64 H08 (TarPre_RL)	TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di ± 0.3°C (0.6°F) e responsività pari ad 1 sec. euro (centoventisei/00)	cadauno	126,00
Nr. 65 H09 (TarPre_RL)	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II euro (zero/61)	cadauno	0,61
Nr. 66 H10 (TarPre_RL)	SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: da 1000 ml con dosatore euro (diciotto/00)	cadauno	18,00
Nr. 67 H11 (TarPre_RL)	SANIFICAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO con ipoclorito di sodio o soluzione alcolica al 70% dopo pulizia (es. piccole macchine, utensili ed attrezzature a mano) con D.P.I. già in dotazione euro (quattro/92)	giorni	4,92
Nr. 68 H12 (TarPre_RL)	CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, dim 50x50. Compresa di fornitura e messa in opera: euro (quattordici/00)	cadauno	14,00
Nr. 69 H13 (TarPre_RL)	INFORMAZIONE E/O FORMAZIONE E/O ADDESTRAMENTO lavoratori sulle specifiche procedure da adottare in cantiere. Fino a 5 lavoratori euro (cento/75)	cadauno	100,75
	Latina, 20/06/2023		
	Il Tecnico		